

CME - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Riferimento	Manutenzione impianti di illuminazione pubblica MANUTENZIONE STRAORDINARIA <small>Modello MS - Rev. 4 del 10/04/2017</small>	Data segnalazione	Tipo di chiamata, richiedente	Rif. punto luce o punto di consegna
-------------	--	-------------------	-------------------------------	-------------------------------------

Descrizione del guasto / richiesta di intervento

Rifacimento linea sottoportici con armature di tipo Neos 1

PREVENTIVO e quantificazione dell'intervento specificata con quantità e riferimento alle voci di elenco prezzi

Rif. EP	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo [€]	Totale [€]
13.P08.A05.010	Ricupero di apparecchio di illuminazione montato oltre 5,00 m di altezza dal suolo, su braccio a muro od a palo o a testa palo, compresi lo smontaggio del gruppo elettrico, della lampada, degli accessori e relativo assemblaggio dello stesso con il trasporto al magazzino di rientro;	cad	3	€ 21.38	€ 64.14
06.A01.E02.020	F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 2 x 6	m	60	€ 3.74	€ 224.40
06.A10.A01.020	F.O. di tubo PVC rigido D. 32 mm	m	50	€ 4.07	€ 203.50
06.A11.B04.005	F.O. di scatola portafrutti da parete per minicanali 3-4 moduli prof.53 mm	cad	5	€ 6.31	€ 31.55
06.A11.B05.005	F.O. di coperchio/raccordo per scatola incasso in canalina 3-4 moduli	cad	6	€ 2.63	€ 15.78
13.P07.A05.010	Posa in opera di apparecchio di illuminazione in stile o di tipo riadattato per installazione a palo od a muro per altezze sino a 9,00 m dal suolo, compresi il ritiro dal magazzino, il trasporto a piè d'opera, la posa della lampada e l'esecuzione dei collegamenti elettrici;	cad	3	€ 32.94	€ 98.82
NP.EG.068	Rilievi, sopralluoghi, progettazione elettrica ed illuminotecnica esecutiva compresa la Direzione Lavori per la realizzazione di un nuovo punto luce	cad	1	€ 300.00	€ 300.00
	NEOS 1 16 LED Luco 6kV-10kV	cad	10	€ 444.99	€ 4,449.94
A.ED.AA.001b	Manodopera - Operaio edile qualificato - ore normali (Prezzario CC Cuneo)	h	8	€ 33.10	€ 264.80
	OPERE A SCOMPUTO	-	-	€ -	€ -
	DISANO KOALA LED 13W argento metallizzato	cad	14	€ 61.53	€ 861.40
	-	-	-	€ -	€ -
	-	-	-	€ -	€ -
	-	-	-	€ -	€ -
	-	-	-	€ -	€ -
	-	-	-	€ -	€ -
	-	-	-	€ -	€ -
PREVENTIVO TOTALE LORDO INTERVENTO [€]					€ 4,791.53
di cui:	Incidenza Oneri Sicurezza (non soggetto a ribasso)	€	36.09		
SCONTO APPLICATO DI GARA 24.00%					SCONTO [€] -€ 1,293.15
ARROTONDAMENTO					€ 1.62
PREVENTIVO TOTALE INTERVENTO [€]					€ 3,500.00

Tempistica prevista per l'esecuzione dell'intervento	Firma Progettista
--	-------------------

Il presente preventivo sarà autorizzato solo se è presente la firma per accettazione dell'UTC. Eventuali interventi non autorizzati ma eseguiti non potranno essere liquidati.

Firma per Accettazione dell'UTC